

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99

„PRONAD – Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis  
ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków  
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103  
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Załącznik do ZMTWIEP202 GMA  
nr P20.712.5002.16.2018.8.MN  
z dnia 25.01.2018

## PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

**Inwestycja:** PRZEBUDOWA UL. JEŻYNOWEJ  
W ORZESZU – ZGONIU

**Inwestor:** Miasto Orzesze  
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

**Opracował:** mgr inż. Jarosław Kubis

mgr inż. Jarosław Kubis  
Uprawnienia bud. bez ograniczeń do kierowania  
rob. bud. w spec. konstr. bud. Nr ewid. 175/09  
Upr. bud. bez ograniczeń do prac w spec. ogólny,  
Nr ewid. SLK/1789/POG/07  
Nr ewid. SC0113.SER/50/07/09

Orzesze, luty 2017r.

## PROJEKT ZAWIERA

### Część opisowa

1. Opis techniczny

### Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – zabezpieczenie i oznakowanie robót - rys. nr 2 - 4

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-99

## **OPIS TECHNICZNY**

OPIS TECHNICZNY	2
-----------------	---

1. Podstawa opracowania.....	3
2. Inwestor.....	3
3. Cel i zakres opracowania.....	3
4. Stan istniejący – charakterystyka .....	4
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	4
5.1. Zasady ogólne .....	4
5.2. Oznakowanie robót.....	4 - 5
5.3. Obowiązki wykonawcy.....	5
6. Termin wykonania robót.....	5
7. Uwagi.....	5

### 1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca (Umowa nr WK 6/2017 z dnia 07.02.2017r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

### 2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21

43 – 180 Orzesze

### 3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z przebudową ul. Jeżynowej w Orzeszu- Zgoniu.



#### 4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ulica Jeżynowa jest drogą gminną, która posiada jezdnię o szerokości ok 3,50m. Natężenie ruchu na ww. odcinku drogi jest małe i stanowi jedynie dojazd do budynków zlokalizowanych przy ww. ulicy.

#### 5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

##### 5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul. Jeżynowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należytych stanie przez cały okres trwania robót.

##### 5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano przebudowę ul. Jeżynowej na odcinku ok 70m od ul. Malinowej. Roboty będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi dla ruchu drogowego.

**Zabezpieczenie robót oraz oznakowanie na czas robót przedstawiono na rys. nr 2**

- 4

## OPIS TECHNICZNY

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

**Wykonawca robót jest zobowiązany do:**

- 1) Poinformowania mieszkańców (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia.
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich zakończeniu.

**6. Termin wykonania robót:** do końca 2017r.

**7. Uwagi**

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej.





PRONAD-Q"		PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis 43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl. 77	
Inwestor:		Miasto Orzesze Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze	
Zadanie:		PRZEBUDOWA UL. JEZYNOWEJ W ORZESZU - ZGONIU	
Tytuł rysunku: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT - ORIENTACJA		NR RYS.  1	SKALA 1: 10 000
PROJEKTANT:  mgr inż. Jarosław Kubis Upř.bud.: SLK/1799/POOD/07			Data:  LUTY 2017




**OWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

ul. Chopina 8

tel./fax. (32) 224-44-99



**PRONAD-Q**

**PROJEKTY I NADZORY**

Jarosław Kubis

43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl. 77

Inwestor:

Miasto Orzesze

Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie:

**PRZEBUDOWA UL. JEŻYNOWEJ W ORZESZU ZGONIU**

Tytuł rysunku:

**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT -  
ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBÓT**

NR  
RYS.

**2**

SKALA  
1:1000

PROJEKTANT:

mgr inż. Jarosław Kubis  
Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07

Data:

**LUTY 2017**

PRONAD –Q”		PROJEKT I NADZORY Jarosław Kubis 43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl.77	
Inwestor:		Miasto Orzesze Ul.Św.Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze	
Zadanie:		<b>PRZEBUDOWA UL. JEŻYNOWEJ W ORZESZU ZGONIU</b>	
Tytuł rysunku: <b>PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT - ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBÓT</b>		NR RYS. <b>3</b>	SKALA 1:1000
PROJEKTANT:  mgr inż. Jarosław Kubis Upr.bud.: SLK/1799/POOD/07			Data:  LUTY 201

