

1 Konstrukcja boiska

- 0,02-0,03 cm natrysk - mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU
- 0,10 - 0,11 cm mata przepuszczająca wodę - mieszanka kleju poliuretanowego + granulat SBR
- 0,35 cm warstwa elastyczna ET (guma z kruszywem kwarcowym z klejem poliuretanowym)
- 4 cm warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm)
- 5 cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec)
- 15 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa) z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm)
  Moduł wtórny pod podbudową conajmniej E2=100Mpa.
  zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
- 25cm umocnienie podłoża materiałem kamiennym grubym (np materiał kamienny frakcji 20-80mm,
  żużle niedopuszczone do stosowania) częściowo wciśniętym w podłoże
  Zagęszczenie podłoża rodzimego(piaski G-1), wymagany moduł E2 na podłożu 80 Mpa

2 Konstrukcja nawierzchni opaski betonowej wokół boiska

- 6 cm płytki betonowe chodnikowe 35x35cm (szare)
- 3 cm podsypka piaskowa(lub miał kamienny)
- 4 cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec)
- 12cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm)
  Moduł wtórny pod podbudową conajmniej E2=100Mpa.
  zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
- 25cm umocnienie podłoża materiałem kamiennym grubym (np materiał kamienny frakcji 20-80mm,
  żużle niedopuszczone do stosowania) częściowo wciśniętym w podłoże
  Zagęszczenie podłoża rodzimego(piaski G-1), wymagany moduł E2 na podłożu 80 Mpa

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkiami i warunkami określonymi w opisie technicznym.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

"BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU: BOISKO W ORZESZU-WOSZCZYCACH PRZY ULICY NORWIDA"

Nazwa obiektu:
Boisko sportowe

Adres obiektu:
ul. Norwida
43 - 180 Orzesze

Zleceniodawca:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

Stadium:	Faza:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZAMIENNY	**PBWZ**

Branża: **ARCHITEKTONICZNA**

Rysunek:
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Szczegół - opaska wokół boiska

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:10	A-04
Wersja: W.1	Data: 12/2017	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski	upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
mgr inż. arch. Karolina Stach	–	
–	–	
–	–	
Sprawdzający:		
–	–	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.