

## PRZEDMIAR - REMONTY BIEŻĄCE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość przedmiarowa na 2016 r	Cena jednostk. netto	Wartość [zł]
1	KNNR 6 1108 0100	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszkankami mineralno asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości 1at bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2)	t	30		
2	KNNR 6 1102 0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości 1at o powierzchni do 2 m2)	m2	100		
3	KNNR 6 0309 0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych AC5S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanek samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m2	600		
4	Kalkulacja własna	Remonty cząstkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), przy gł. Wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości 1at pozostałych o powierzchni do 10 m2)	m2	800		
5	KNNR 6 1109 0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych (rakowizn) przy użyciu gryków i asfaltu drogowego (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości 1at bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2)	m2	20		
6	Kalkulacja własna	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszkankami mineralno asfaltowymi, bez obcinania krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości 1at bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2)	t	8		
7	KNNR 6 0114 0400 analogia	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej) , grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	900		
8	KNNR 6 0502 0100	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	30		
9	KNNR 6 0502 0400	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	10		
10	KNNR 1 0201 0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.III-IV	m3	30		
11	KNNR 6 0113 0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	500		
12	KNNR 6 1301 0700	Ręczne ścinanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm	m2	200		
13	KNNR 6 0403 0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo - piaskowej	m	10		
14	KNNR 6 0404 0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	10		
15	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	5		
16	KNNR 6 0806 0200	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	10		
17	KNNR 6 0806 0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej	m	10		
18	KNR 2-31 1403-0200	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszania skarp rowu	m	200		
19	KNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm	m	200		
20	KNR 6 1302-0300	Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m z namułu gr. namułu w cm do 50% jego średnicy	m	10		
21	KNR 4-05 2219-0300	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl	8		
22	KNR 4-05 2220-0100	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu do 30 cm	szt.	8		
23	KNR 4-05 2201-0200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.30m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału	m	40		
24	KNR 4-05 2202-0200	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.30m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału	m	40		
25	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	400		
26	KNNR 6 0113-0100	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	450		
27	999	Dla usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w pozycjach od 1 do 26. Stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z)	Rg	60		
					<b>RAZEM NETTO</b>	
					<b>% VAT</b>	
					<b>RAZEM BRUTTO</b>	